

大型ブロック 布設歩掛り

- KP大型ブロック(低擁壁用)
- KP大型ブロック(高擁壁用)
- Max Block(マックスブロック)
- ビッグスケール
- ワイドウォール工法

歩掛り

(10㎡当り)

名称	単位	数量
世話役	人	0.20
ブロック工	人	0.80
特殊作業員	人	0.40
普通作業員	人	0.40
ラフテレーンクレーン25t吊	日	0.40
諸雑費率	%	4.00

- (注) 1. 諸雑費は、水抜パイプ(水抜孔用吸出防止材を含みます。)を設置した場合の材料費で、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上願います。
2. ラフテレーンクレーンは、賃料です。なお現場条件等により25t吊で施工が不可能な場合は、規格以上で最適の機種を選定願います。
3. 運搬距離30m程度の小運搬を含みます。
4. 現場条件により特に足場が必要な場合は別途計上願います。