

# 側溝布設歩掛り

## U形側溝

- KT側溝歩道用
- スマートドレンpp
- 上ぶた式U形側溝
- 落ふた式U形側溝3種
- リボンスmartドレン
- ロングU型側溝
- 福岡県型側溝(IPU)
- リボーンYCドレン
- NSK
- リボーン側溝

### ■ 本体

(10m当り)

1個当り長さ(mm)		600			1000		2000		
1個当り重量(kg)		～50以下	50を超え 80以下	80を超え 300以下	80を超え 250以下	250を超え 600以下	80を超え 250以下	250を超え 600以下	600を超え 1000以下
名称	単位								
世話役	(人)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
特殊作業員	(人)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
普通作業員	(人)	0.5	0.8	1.1	0.8	1.0	0.4	0.5	0.8
トラッククレーン運転	(日)	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
諸雑費率	(%)	5	5	5	7	7	9	9	9

- (注) 1. トラッククレーンは賃料とし、4.8～4.9t吊りをご使用ください。  
2. 平成10年度版 建設省土木工事積算基準 U型側溝に準拠しております。

### ■ 蓋

(100枚当り)

1枚当り重量(kg)		40以下	40を超え 70以下	70を超え 100以下	100を超え
名称	単位				
世話役	(人)	0.1	0.3	0.4	0.4
普通作業員	(人)	1.3	2.4	3.5	3.9
トラッククレーン運転	(日)	—	—	—	0.6

- (注) 1. トラッククレーンは賃料とし、4.8～4.9t吊りをご使用ください。  
2. 平成10年度版 建設省土木工事積算基準 蓋版に準拠しております。

## 管渠型側溝

- ファインスリット側溝
- 管渠型側溝
- 管渠型側溝Qタイプ
- SX管渠
- 横断暗渠

(10m当り)

1個当り長さ(mm)		2000				
1個当り重量(kg)		250を超え 400迄	400を超え 1000以下	1000を超え 1500以下	1500を超え 2000以下	2000を超え 2500以下
名称	単位					
世話役	(人)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
特殊作業員	(人)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
普通作業員	(人)	0.5	0.8	0.8	1.1	1.1
ラフテレーンクレーン	(日)	0.2(4.8～4.9t吊り)	0.3(4.8～4.9t吊り)	0.3(20～22t吊り)	0.3(20～22t吊り)	0.4(20～22t吊り)
諸雑費率	(%)	7	7	9	9	9

- (注) 1. 諸経費は目地施工費等含む、クレーン代、労務費の計に上表の率を乗じた金額を計上願います。  
2. クレーンは賃料とします。

## 自由勾配側溝

- SFスマート側溝
- リボン自由勾配側溝
- 自由勾配側溝pp
- リボン自由勾配側溝L型

## ■ 本体

(10m当り)

1個当り長さ(mm)		2000
名称	単位	
世話役	(人)	0.3
特殊作業員	(人)	0.3
普通作業員	(人)	1.0
トラッククレーン運転	(日)	0.3
諸雑費率	(%)	1.0

規格	1個当り質量(t)
油圧式 4.8~4.9t	~2.5以下
油圧式 20~22t	2.5を超え4.0以下

(注) 1. トラッククレーンは賃料とし、規格は右上の表によります。  
 2. 平成10年度版 建設省土木工事積算基準 自由勾配側溝に準拠しております。

## ■ 蓋

(100枚当り)

1枚当り重量(kg)		40以下	40を超え 70以下	70を超え 100以下	100を超え
名称	単位				
世話役	(人)	0.1	0.3	0.4	0.4
普通作業員	(人)	1.3	2.4	3.5	3.9
トラッククレーン運転	(日)	—	—	—	0.6

(注) 1. トラッククレーンは賃料とし、4.8~4.9t吊りをご使用ください。  
 2. 平成10年度版 建設省土木工事積算基準 蓋版に準拠しております。